



## Obligatoire...

... pour tout particulier, maître d'oeuvre de sa construction voulant alimenter en électricité son chantier. Ainsi que pour toute entreprise responsable de la mise en électricité provisoire. Obligatoire également pour toute installation provisoire (manifestation, fête, marché...)



### Tableau d'atelier Pré-équipé

- 1 Disjoncteur 16A
- 1 Inter. différentiel 40A 30mA de type AC
- 2 Prises de courant à volet
- 1 presse étoupe

Réf.	Désignation	EAN
822085	Coffret atelier prééquipé	3760087452396



### Coffret de chantier Avec arrêt d'urgence

- 1 Différentiel 30 mA - 25A
- 1 Disjoncteur 20A
- 3 Prises de courant à volet IP44
- Arrêt d'urgence avec bobine
- Câble HO7RNF 3m avec prise

Réf.	Désignation	EAN
822092	Cof. chantier arrêt d'urgence	



### Coffret de chantier Triphasé

- 1 Différentiel tétra 30 mA - 40A
- 1 Disjoncteur Triphasé 20A
- 1 Disjoncteur Triphasé 16A
- 1 Prise de courant 400V-20A
- 3 Prise de courant 230V-16A
- Arrêt d'urgence avec bobine
- Piètement pliable - Idéal pour un encombrement réduit !
- 1 presse étoupe

Réf.	Désignation	EAN
822093	Cof. chantier triphasé	

### Coffret de chantier Provisoire

- Coupe circuit bipolaire
- Disjoncteur différentiel bipolaire 15A/45A 500mA
- Emplacement compteur
- Bornier départ branchement
- Inter. Différentiel bipolaire 63A 30mA

Réf.	Désignation	EAN
820810	Cof. chantier provisoire	3533187689904